


**POZIOM WIERZCHU POSADZKI ± 0,00 = 166,00m npm**  
**POZIOM POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH -1,20 = 164,80m npm**  
**POZIOM WIERZCHU ŚCIAN FUNDAM. -0,18 = 165,82m npm**

**UWAGA:**

- DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO, ŻE W POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTĘPUJĄ PIASKI GLINIASTE O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA  $I_d=0,4$
- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU SŁABONOŚNEGO, BĄDŹ NASYPOWEGO NALEŻY WYKONAĆ JEGO WYMIANĘ NA POSPÓLKĘ Z ZAGĘSZCZENIEM DO STOPNIA  $I_s>0,95$ .
- W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC FUNDAMNETOWYCH WSZELKIE PROBLEMY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- WYSOKOŚĆ ŁAW FUNDAMENTOWYCH 40cm.
- WYSOKOŚĆ STÓP FUNDAMENTOWYCH 40cm
- ŁAWY FUNDAMENTOWE ZBROIĆ WIENCOWO 4#12, STRZEMIONA fi 6 co 30cm
- ZE STÓP FUNDAMENTOWYCH WYPROWADZIĆ PRĘTY STARTOWE DLA ZBROJENIA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH
- OTULENIE ZBROJENIA DLA FUNDAMENTÓW 5cm
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE WYLEWANE NA MOKRO o SZEROKOŚCI 25 i 29cm. W GÓRNEJ CZĘŚCI, ŚCIANY ZBROIĆ WIENCOWO 4#12 OTULENIE ZBROJENIA DLA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 5cm
- WYKOPY DLA SIECI UZBROJENIA TERENU ZASYPYWAĆ GRUNTEM PIASZCZYSTYM ZAGĘSZCZAJĄC NASYP MECHANICZNIE DO  $I_s>0,95$ . PRZEBIEGI SIECI UZBROJENIA TERENU NA PODSTAWIE MAPY ZASADNICZEJ I PZT
- W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ PRZEBICIA DLA INSTALACJI SANITARNYCH WG WYTYCZNYCH BRANŻY SANITARNEJ (PRZY UWZGLĘDNIENIU PROFILI PRZYŁĄCZY I ICH POZIOMÓW PRZEJŚĆ)

**BETON C20/25**  
**STAL ŻEBROWANA - # A-IIIN (BSt500S)**  
**STRZEMIONA - A-II**

Obiekt		BUDYNEK USŁUGOWO-MIESZKALNY		
Adres		39-331 CHORZELÓW, dz. nr 1239/17, obręb 37 CHORZELÓW, jednostka ewidencyjna 181105_2 GMINA MIELEC		
Nazwa rysunku		Rzut fundamentów		Skala
				<b>1:100</b>
Projektował:	mgr inż. Mirosław MARNIK	upr. nr K-108/01 w specjalności Konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Sprawdził:	inż. Grzegorz PIKOR	upr. nr PDK/0186/POOK/05 w specjalności Konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Branża	Faza	Data	<b>K.01</b>	
KONSTRUKCJA	PROJ. BUDOWLANY	05.2018		